

他の業者さんと比べて下さい！

東葛塗装センターの 実物見積プラン

はじめまして。
東葛塗装センターの代表の井上です

私どもは**1992年(平成4年)**から**柏を中心に東葛エリア**で**リフォーム工事**をしてまいりました。

今では**約3000人のお客様**に支えられ日々、**リフォーム工事**に励んでおります。

東葛塗装センターのお客様は一度工事して、**リピーター**になる方がほとんどです。

お客様は、当社がお出しする

- ・工事工程表
- ・使用材料一覧表
- ・タイプ別見積

の**3点セットの見積プラン**をみて、安心して他社と比較して工事をお願いされる方が多いようです。

今回、ホームページ上ではお出しできませんでしたが、請求のあった方にだけ、特別に当社のお客様にお出しする本物の見積プランをお見せします。

すでに、リフォームの見積を頼んだ方は、値段ではなく内容を比較してみてください。

リフォーム費用以外に見えてくるものがあるかもしれません！！



株式会社東葛塗装センター
代表 井上政雄

工事工程表(実物)

〇〇様邸 塗装工事に関する 工事工程及び使用材料について

㈱東葛塗装センター 工務部

1. 外壁塗装工事工程 ハイブリッドシリコン材工程

- 1日目 ◆足場架設
◆高圧洗浄(バイオ)後自然乾燥
- 2日目 ◆外壁ヒビ割れ補強工事
- 3日目 ◆養生
◆外壁下地処理(プライマー塗装)
- 4日目 ◆外壁中塗りハイブリッドシリコン
- 5日目 ◆外壁上塗りハイブリッドシリコン
- 6日目 ◆木部鉄部塗装及び役物塗装
- 7日目 ◆木部鉄部中・上塗り及び役物塗装仕上げ
- 8日目 ◆養生撤去・足場解体・清掃・最終点検

- ### 2. 使用材料について(おすすめ品)
- 高級仕上げ (恒和科学 ハイブリッドシリコン)
防水性・高耐候・防藻に優れている材料です。
使用総材料 220kg (15缶)

尚、天候等によって、工事期間が変動する事が有りますのでご了承ください。

1日単位で工程表示

使用材料一覧表(実物)

〇〇様邸 参考・比較照合表

使用材料の特長・費用などを一覧表示

注 汚れ防止のセラミック混合剤

(塗料) 商品名	恒和科学 ハイブリットシリコン	日本ペイント シリコンセラ	TOTO ハイドロテクト	他社比較表
下塗り	プライマー 150,000	シーラー 127,500	ハイドロプライマー 180,000	
中塗り	ハイブリッドシリコン 300,000	シリコンセラ 187,500	TOTO ハイドロテクト(2層) 495,000	
上塗り	ハイブリットシリコン 300,000	シリコンセラ 187,500	TOTO ハイドロテクト 300,000	
木部・鉄部 塗装	耐久ウレタン 165,000	調合ペイント 140,000	耐久ウレタン 170,000	
高圧洗浄	バイオ洗浄	共通	52,200	
足場	足場	共通	117,600	
養生	ネット張り及び養生テープ貼り	共通	33,000	
使用期間	15年前後	10年前後	20年以上	
工事費用	1,100,000	750,000	1,300,000	
備考	高級仕上げ	上級仕上げ	高意匠仕上げ 汚れが付着しない エコ塗装	

タイプ別見積(実物)

正しい塗装は住まいを守ります
 簡単な管轄工事も格安でいたしております
 お支払は提携ローンや分割払いをご利用下さい

〇〇様 邸 (上級仕上げ)

名称	施工内容	数量	単位	単価	金額	適用
外壁塗装塗り替え工事	日本ペイント シリコンセラ ローラー仕上げ					下地強化剤は 浸透性溶剤型 シーラー使用
下地調整	高圧洗浄機による水洗 バイオ洗浄 クラックコーティング及び	174	m ²	300	52,200	
下地強化・下塗り	シーラー(下地強化剤)塗り	150	m ²	850	127,500	
中塗り	高耐候低汚染仕上げ	150	m ²	1,250	187,500	木部鉄部ケレンは 2種又は3種 ケレンとする
上塗り・仕上げ	高耐候低汚染仕上げ	150	m ²	1,250	187,500	
架設足場	架外し共	196	m ²	600	117,600	
養生	養生費	—	式		33,000	
木部及び鉄部塗装		—	式		140,000	
破風板 軒天	調合ペイントOP塗り					
窓枠	調合ペイントOP塗り					
雨戸 戸袋 濡縁	調合ペイントOP塗り	22本	2,000			
霧除け 水切り	トタンコート塗り					
玄関廻り 雨樋	調合ペイントOP塗り					
門扉	外壁同シリコン仕上げ					
小計					845,300	完全施工による 工事保証書発行 ●保証期間7年
出精値引					95,300	
合計	外税(消費税が含まれていません)ですので、5%加算されます				¥750,000	

(株) 東葛塗装センター

正しい塗装は住まいを守ります
 簡単な管轄工事も格安でいたしております
 お支払は提携ローンや分割払いをご利用下さい

〇〇様 邸 (高級仕上げ)

名称	施工内容	数量	単位	単価	金額	適用
外壁塗装塗り替え工事	恒和科学 ハイブリッド ローラー仕上げ					下地強化剤は 浸透性溶剤型 アクスフロー
下地調整	高圧洗浄機による水洗 バイオ洗浄 クラックコーティング及びプライマー	174	m ²	300	52,200	
下地強化・下塗り	(下地強化剤)塗り	150	m ²	1,000	150,000	
中塗り	高耐久汚染仕上げ	150	m ²	2,000	300,000	木部鉄部ケレンは 2種又は3種 ケレンとする
上塗り・仕上げ	高耐久汚染仕上げ	150	m ²	2,000	300,000	
架設足場	架外し共	196	m ²	600	117,600	
養生	養生費	—	式		33,000	
木部及び鉄部塗装		—	式		165,000	
破風板 軒天	耐久ウレタン塗り					鉄部防サビ エポキシ樹脂使用
窓枠	耐久ウレタン塗り					
雨戸 戸袋 濡縁	耐久ウレタン塗り	22本	2,500			
霧除け 水切り	耐久ウレタン塗り					
玄関廻り 雨樋	耐久ウレタン塗り					
門扉	外壁同ハイブリッド仕上げ					
小計					1,117,800	完全施工による 工事保証書発行 ●保証期間10年
出精値引					17,800	
合計	外税(消費税が含まれていません)ですので、5%加算されます				¥1,100,000	

(株) 東葛塗装センター

工事のタイプ別に見積提示

正しい塗装は住まいを守ります
 簡単な管轄工事も格安でいたしております
 お支払は提携ローンや分割払いをご利用下さい

〇〇様 邸 (高意匠仕上げ)

名称	施工内容	数量	単位	単価	金額	適用
外壁塗装塗り替え工事	TOTO ハイドロテクトローラー仕上げ (ECO-EX)					下地強化剤は 浸透性溶剤型 RP-16W
下地調整	高圧洗浄機による水洗 バイオ洗浄 クラックコーティング及び	174	m ²	300	52,200	
下地強化・下塗り	プライマー(下地強化剤)塗り	150	m ²	1,200	180,000	
中塗り	超耐久光触媒仕上げ(2層)	150	m ²	3,300	495,000	木部鉄部ケレンは 2種又は3種 ケレンとする
上塗り・仕上げ	超耐久光触媒仕上げ	150	m ²	2,000	300,000	
架設足場	架外し共	196	m ²	600	117,600	
養生	養生費	—	式		33,000	
木部及び鉄部塗装		—	式		170,000	
破風板 軒天	耐久ウレタン塗り					鉄部防サビ エポキシ樹脂使用
窓枠	耐久ウレタン塗り					
雨戸 戸袋 濡縁	耐久ウレタン塗り	22本	2,500			
霧除け 水切り	耐久ウレタン塗り					
玄関廻り 雨樋	耐久ウレタン塗り					
門扉	外壁同TOTOハイドロ仕上げ					
小計					1,347,800	完全施工による 工事保証書発行 ●保証期間15年
出精値引					47,800	
合計	外税(消費税が含まれていません)ですので、5%加算されます				¥1,300,000	

(株) 東葛塗装センター

いかがでしたか？


**使用材料の一覧表や、タイプ別の見積など・・・
他店には無い見積もりプランだったのではないのでしょうか？**

**「うちも見積もりして欲しい！」
という方は、**

<http://www.toukatu.biz/e56.html>

**からお申込み下さい。
見積りは無料です！！**

**お急ぎの方は電話下さい。
（「実物見積もりプラン見た！」でお問合せ下さい）**

 0120-410-130
FAX 04-7148-6760



株式会社東葛塗装センター
代表 井上政雄